

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๔๔,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางอัญชลี ปันทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓. นางอมรรัตน์ ดีปินตา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายมังกร ดีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประมาณการตามแบบ อบต.น้ำเกี๋ยนที่ /๒๕๕๙
 ประเภท งานทาง
 โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑.....แผ่น ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 ประมาณราคา วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๓๘,๑๘๙.๓๙	๑.๓๐๔๖	๔๔๑,๒๐๑.๘๗	
๒	ป้ายโครงการมาตรฐาน เงื่อนไข	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๔,๒๐๑.๘๗	
	ปรับราคาตามงบประมาณ			๔๔๔,๒๐๐.๐๐	
				๔๔๔,๒๐๐.๐๐	

ตัวอักษร สีแสดสีหมื่นสีพันสองร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

ระยะเวลา ๔๕ วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายโยธิน ตีปินตา)

สตอ.....ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. น้ำเกี๋ยน

.....กรรมการ

(นางอัญลี ปินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....กรรมการ

(นางอมรรัตน์ ตีปินตา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา ม.๔ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
	งานถนน								
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ กก KSC	๑๒๐.๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๕.๓	๒๒๗,๔๔๐	๓๐๖.๐๐	๓๖,๗๒๐.๐๐	๒๖๔,๑๕๙.๖๐	
๒	เหล็กRB๖ มม. SR๒๕ยาว ๑๐ม.(๐.๒๒๒กก/ม.)	๘๑๐	เส้น	๓๗.๗๑	๓๐,๕๕๕	-	-	๓๐,๕๕๕.๑๐	
๓	เหล็กDB๑๒ มม. SR๒๕ยาว ๑๐ม.(๐.๘๘๘กก/ม.)	๑๒.๘๐	เส้น	๑๕๒.๐๐	๑,๙๖๖	-	-	๑,๙๘๗.๖๐	
๔	ค่าแรงผูกเหล็ก	๑.๗๗๖	ต้น	-	-	๓,๓๐๐.๐	๕,๘๖๐.๘๐	๕,๘๖๐.๘๐	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๓.๕๕	กก.	๕๒.๓๔	๑๘๖	-	-	๑๘๕.๘๑	
๖	ไม้แบบ(๒๐)%	๑๒.๐๐	ลบ.พ	๕๗๙.๔๔	๖,๙๕๓	-	-	๖,๙๕๓.๒๘	
๗	ค่าแรงประกอบแบบ	๔๐๐.๐	ม.	-	-	๑๘.๕๓	๗,๔๑๒.๐๐	๗,๔๑๒.๐๐	
๘	งานปรับพื้นที่	๘๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๙	ทรายปรับระดับพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๓๘	๑๔,๙๓๕	๙๑.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๑๘,๕๗๕.๒๐	
๑๐	ยางมะตอย	๕๕.๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๘๑๐	๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
								๓๓๓๘,๑๘๙.๓๙	