

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ ๓

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๐,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นายไพศาล เอี่ยมพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(นายมังกร ดีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประมาณการตามแบบ อบต.น้ำเกี๋ยนที่ /๒๕๖๐  
 ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ศาลาปัสุสถาน บ้านต้นกอก ม.๓  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๕ แผ่น  
 ประมาณราคา วันที่.....เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ราคาพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ ๖๐ และสิบลราคาจากท้องตลาดนาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	ศาลาปัสุสถาน	๒๕๑,๐๖๖.๔๔	๑.๓๐๔๖	๓๒๗,๕๔๑.๒๘	
	ป้ายโครงการมาตรฐาน เงื่อนไข	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %			-	
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			-	
				๓๓๐,๕๔๑.๒๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๓๐,๕๔๑.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๓๐,๕๐๐.๐๐	

ตัวอักษร ( สามแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาทำง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

( นายโยธิน ตีปินดา )

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส.ต.อ. .... ประธานกรรมการ

( เสงี่ยม สายอุทธา )

ปลัด อบต. น้ำเกี๋ยน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบประมาณการ

( นายอดิศร ศรีจันทร์ดี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

( นายอดิศร ศรีจันทร์ดี )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

( นายไพศาล เจริญพันธ์ )

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสถานบ้านต้นกอก ม.๓

สถานที่ก่อสร้างบ้านต้นกอก ม.๓ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๑	งานโครงสร้าง									
	- งานดินขุดฐานรากและถมดิน	๑๗.๐๐	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐		
	- งานดินถมพื้นอาคาร	๓๓.๖๐	ลบ.ม	๑๐๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๓๖๖.๔๐	๖,๖๘๖.๔๐		
	- งานทรายหยาบรองพื้น	๐.๗๕	ลบ.ม	๓๗๓.๘๓	๒๘๐.๓๗	๙๑.๐๐	๖๘.๒๕	๓๔๘.๖๒		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๒๗.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๕๕.๐๐	๔๔,๖๘๕.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑๓,๔๔๖.๐๐	๕๘,๑๓๑.๐๐		
๒	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- RB ๖	๒๓๕.๐๐	เส้น	๔๒.๔๐	๙,๙๖๔.๐๐	๗.๓๒	๑,๗๒๐.๒๐	๑๑,๖๘๔.๒๐		
	- DB ๑๒	๙๒.๐๐	เส้น	๑๖๐.๗๐	๑๔,๗๘๔.๔๐	๒๙.๓๐	๒,๖๙๕.๖๐	๑๗,๔๘๐.๐๐		
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๖.๗๐	กก.	๕๒.๓๐	๑,๓๙๖.๔๑	-	-	๑,๓๙๖.๔๑		
๓	ไม้แบบ									
	- ไม้แบบคิด้ที่ (๘๐%)	๒๕.๖๐	ลบ.พ	๕๔๒.๐๖	๑๓,๘๗๖.๗๔	-	-	๑๓,๘๗๖.๗๔		
	- เคร่าร์ตแบบ (๓๐%)	๑๑.๕๐	ลบ.พ	๕๔๒.๐๖	๖,๒๓๓.๖๙	-	-	๖,๒๓๓.๖๙		
	- ค่าแรงประกอบแบบ	๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐		
	- ตาปูนอกแบบ	๙.๕๐	กก.	๓๗.๓๘	๓๕๕.๑๑	-	-	๓๕๕.๑๑		
<b>รวมยอดยกไป</b>										
								๒๗,๑๙๕.๔๕	๑๒๒,๑๓๑.๑๗	

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบ้านต้นกอก ม.๓

สถานที่ก่อสร้างบ้านต้นกอก ม.๓ ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	รวมยอดยกมา	๒๐๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๐.๐๐	๒๗,๑๙๕.๔๕	๑๒๒,๑๓๑.๑๗	
		๕๓.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๓๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	๑๘,๗๒๐.๐๐	
		๑๕.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
		๕๑๒.๐๐	ตัว	๔.๒๐	๒,๑๕๐.๔๐	-	-	๒,๑๕๐.๔๐	
		๔๐.๐๐	ท่อน	๔๒๑.๐๐	๑๖,๘๔๐.๐๐	-	-	๑๖,๘๔๐.๐๐	
		๒๕.๐๐	ท่อน	๓๔๒.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	-	-	๘,๕๕๐.๐๐	
๕	งานมุงหลังคา	๒๐๓.๐๐	ตร.ม	๑๑๐.๐๐	๒๒,๓๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๒๑๐.๐๐	๓๖,๕๔๐.๐๐	
		๔๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๘.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	
		๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕๖.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	๔๖.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓,๐๓๐.๐๐	
๖	งานปิดจั่วแผ่นเรียบหนา ๔ มม. โครงเคราเหล็ก กล่อง ๑"X๑" @ ๐.๖๐X๐.๖๐ ม. - ประตูห้องน้ำ(PVC) - งานก่ออิฐบล็อก	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
		๓๐.๐๐	ตร.ม	๑๒๑.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๖,๑๙๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป						๖๖,๖๙๐.๔๕	๒๒๓,๗๔๑.๕๗	

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสถานบ้านต้นกอก ม.๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นกอก ม.๓ ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
	- งานฉาบปูนผนัง	๓๕.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๖๐	๑,๗๗๑.๐๐	๙๒.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๒๒๓,๗๔๑.๕๗	
	ปูกระเบื้องพื้น	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๖๙.๐๐	๒,๑๕๒.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑,๒๖๔.๐๐	๔,๙๙๑.๐๐	
	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำสูง ๑.๒๐ จากพื้น	๑๓.๘๐	ตร.ม.	๒๓๙.๐๐	๓,๒๗๘.๒๐	๑๖๖.๐๐	๒,๒๙๐.๘๐	๕,๕๖๙.๐๐	
	- โถงสวมแบบนั่งราบแบบมีแผ่นราดน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำ ๑/๒"	๒.๐๐	ชุด	๘๔.๑๑	๑๖๘.๒๒	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๑๘.๒๒	
	- ตระแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกัลลินที่พื้น	๒.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ท่อน้ำทิ้ง Ø๒"	๕.๐๐	เมตร	๔๗.๓๑	๒๓๖.๕๕	๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๓๖.๕๕	
	- ท่อโสโครก Ø ๔"	๕.๐๐	เมตร	๑๕๕.๓๗	๗๗๖.๘๕	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๒๗๖.๘๕	
	- ท่อน้ำดี Ø ๑/๒"	๒๕.๐๐	เมตร	๑๒.๘๕	๓๒๑.๒๕	๓๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๐๗๑.๒๕	
	- อุปกรณ์ข้อต่อคิด ๔๐ % ของค่าวัสดุ	๑.๐๐	งาน	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม	๑.๐๐	บ่อ	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง(ขาว)	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๒,๘๘๖.๐๐	
	- กระจกเงาสำเร็จรูป	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							๒๕๑,๐๖๖.๔๔	