

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายบ้านน้ำเกียนเหนือ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๒,๑๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอดิสร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายศาสตรา	สินันดา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นกรรมการ
๓. นางเกศรา	ดีสุยา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ



(นายมังกร ดีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
 ประเภท อาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสาย ม.๒-ม.๓  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ .....แผ่น ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 ประมาณราคา วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคาร ก่อสร้างกำแพงกันดินขยายไหล่ทาง ป้ายโครงการมาตรฐาน	๓๔๔,๒๗๙.๖๔ ๓๐๐๐	๑.๓๐๔๖ ๑	๔๔๙,๑๔๗.๒๑ ๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๕๒,๑๔๗.๒๑	
				๔๕๒,๑๐๐.๐๐	


ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.


ระยะเวลาทำ ๖๐ วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประเมินการ  
 (นายโยธิน ตีปินดา)  
 นายช่างโยธา อบต.น้ำเกี๋ยน

  
 กรรมการ  
 (นายศาสตรา สิ้นันดา)  
 หัวหน้าส่วนการศึกษา

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณการ  
 (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)  
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นางเกศรา ดีสุยา)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสาย ม.๒-ม.๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นกอก ม.๓-บ้านน้ำเกียนเหนือ ม.๒ ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
๑	งานดินชุด	๑๒๓.๖๙๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๑๒,๒๔๕.๑๑	๑๒,๒๔๕.๑๑	
๒	คอนกรีตโครงสร้าง (หินไม่)	๖๒.๒๗๕	ลบ.ม.	๑,๖๔๗.๐๐	๑๐๒,๕๖๖.๙	๔๓๖.๐๐	๒๗,๑๕๑.๙๐	๑๒๙,๗๑๘.๘๑	
๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๑๙๕.๐๐๐	เส้น	๔๑.๔๙	๘,๐๙๐.๕๕	-	-	๘,๐๙๐.๕๕	
๔	เหล็ก RB ๙ มม.	๖๕.๐๐๐	เส้น	๘๖.๙๑	๕,๖๔๙.๑๕	-	-	๕,๖๔๙.๑๕	
๕	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๔๙๕.๐๐๐	เส้น	๑๔๙.๐๐	๗๓,๗๕๕.๐๐	-	-	๗๓,๗๕๕.๐๐	
๖	ค่าแรงผูกเหล็ก	๕.๑๔๐	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๑๖,๙๖๒.๐๐	๑๖,๙๖๒.๐๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๕๕.๐๐๐	กก.	๕๕.๑๔	๘,๔๙๑.๕๖	-	-	๘,๔๙๑.๕๖	
๘	ไม้แบบบิต ๒๕ %	๘๑.๐๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๙.๔๔	๔๖,๙๓๔.๖๔	-	-	๔๖,๙๓๔.๖๔	
๙	เคร่ารัดแบบ	๒๕.๕๐๐	ลบ.ฟ	๔๒๐.๐๐	๑๐,๒๙๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๙๐.๐๐	
๑๐	ตะปูตอกแบบ	๒๐.๐๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๗๔๗.๖๐	-	-	๗๔๗.๖๐	
๑๑	ค่าแรงไม้แบบ	๒๗๓.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๓๑,๓๙๕.๐๐	๓๑,๓๙๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป						๘๗,๗๕๕.๒๑	๓๔๔,๒๗๙.๖	