

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘๔,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
(รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ๒. นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายมังกร ดีปินตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 ประเภท อาคาร
 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน...๑... ..แผ่น ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 ประมาณราคา วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคาร รางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ป้ายโครงการมาตรฐาน	๒๑๕,๘๗๒.๙๔ ๓๐๐๐	๑.๓๐๔๖ ๑	๒๘๑,๖๒๗.๘๔ ๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๘๔,๖๒๗.๘๔	
	ขอรับงบประมาณ			๒๘๔,๖๐๐.๐๐	
				๒๘๔,๖๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาทำง ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.อ.  ประธานกรรมการ
(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัด อบต. น้ำเกี๋ยน

 กรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประมาณการ
(นายโยธิน ดีปินตา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐ ยาว ๒๑๓ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกียนเหนือ ม.๒ ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท	บาท	บาท	
๑	งานดินขุด	๕๓.๐๐๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๕,๒๔๗.๐๐	๕,๒๔๗.๐๐		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๕.๓๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๑,๙๗๖.๙๐	-	-	๑,๙๗๖.๙๐		
๓	คอนกรีตหยาบรองพื้น	๕.๓๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๑๐.๐๐	๗,๔๗๓.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๑๐๙.๔๐	๙,๕๘๒.๔๐		
๔	คอนกรีตโครงสร้าง (หินไม่)	๓๒.๗๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๕.๐๐	๕๔,๒๕๐.๙๐	๔๓๖.๐๐	๑๔,๒๙๒.๐๘	๖๘,๕๔๒.๙๘		
๕	เหล็ก RB ๖ มม.	๔๒๒.๐๐๐	เส้น	๔๓.๓๗	๑๘,๓๐๒.๑๔	-	-	๑๘,๓๐๒.๑๔		
๖	เหล็ก RB ๙ มม.	๓๖๐.๐๐๐	เส้น	๙๕.๓๒	๓๔,๓๑๕.๒๐	-	-	๓๔,๓๑๕.๒๐		
๗	ค่าแรงผูกเหล็ก	๒.๘๐๐	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐		
๘	ลวดผูกเหล็ก	๕๐.๐๐๐	กก.	๕๒.๓๔	๒,๖๑๗.๐๐	-	-	๒,๖๑๗.๐๐		
๙	ไม้แบบคิด ๒๕ %	๒๘.๐๐๐	ลบ.พ	๕๗๙.๔๔	๑๖,๒๒๔.๓๒	-	-	๑๖,๒๒๔.๓๒		
๑๐	เครื่อวัดแบบ	๘.๐๐๐	ลบ.พ	๔๒๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	-	-	๓,๓๖๐.๐๐		
๑๑	ค่าแรงไม้แบบ	๑๒๗.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๑๔,๖๐๕.๐๐	๑๔,๖๐๕.๐๐		
๑๒	เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๓มม.	๗๑.๐๐๐	ท่อน	๒๘๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๕๖๐.๐๐		
๑๓	ค่ารั้วล้อมบำรุงท่อประปา	๖๓.๐๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	-	๖,๓๐๐.๐๐		
	รวมยอดยกไป							๒๑๕,๘๗๒.๙		