

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกียนใต้ หมู่ที่ ๑
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๙๖,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. ส.ต.อ. เสงี่ยม สายอุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน
 ๒. นายอดิสร ศรีจันทร์ดี ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นายศาสตรา สิ้นันตา หัวหน้าส่วนการศึกษา



(นายมังกร ตีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน					
ประเภท งานทาง					
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ ม.๑					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน					
ประมาณการตามแบบ พร. ๕ จำนวน..๑..แผ่น ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗					
ประมาณราคา วันที่..๘...เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๗๖,๐๑๑.๘๔	๑.๒๖๘๔	๙๖,๔๑๓.๔๑	
๒	ป้ายโครงการมาตรฐาน	-	๑	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
		๐			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๖,๔๑๓.๔๑	
	ปรับราคาตามงบประมาณ			๙๖,๔๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๙๖,๔๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			ลงชื่อ ประเมินการ		
ส.ต.อ.  ประธานกรรมการ			(นายโยธิน ดีปินตา)		
(เสงี่ยม สายอุทธา)			ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
ปลัด อบต. น้ำเกี๋ยน					
.....กรรมการ			ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณการ		
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)			(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)		
ผู้อำนวยการกองช่าง			ผอ.กองช่าง อบต. น้ำเกี๋ยน		
.....กรรมการ					
(นายศาสตรา สิ้นันตา)					
หัวหน้าส่วนการศึกษา					

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮิน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง๑.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๓ มช่วง๒.กว้าง ๒.๕๐ หนา๐.๑๕ม.ยาว ๔๘ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตรม.

สถานที่ก่อสร้างบ้านน้ำเกีฮินใต้ ม.๑ ต.น้ำเกีฮิน อ.ภูเพียง จ.น่าน(ซอยบ้านนางเบอะ ตีปันทา)

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮิน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
	งานถนน								
๑	คอนกรีต ค๒(หินม่)	๒๕.๘๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๐.๐๐	๔๐,๒๔๘	๔๓๖.๐๐	๑๑,๒๔๘.๘๐	๕๑,๔๙๗	
๒	เหล็กRB๖ มม. SR๒ยาว ๑๐ม.(๐.๒๒๒กก/ม.)	๑๖๑	เส้น	๘๐.๙๑	๑๓,๐๒๖.๕๑	-	-	๑๓,๐๒๗	
๓	เหล็กDB๑๒ มม. SR๒ยาว ๑๐ม.(๐.๘๘๘กก/ม.)	๓.๐๐	เส้น	๒๖๕.๕๗	๗๙๖.๗๑	-	-	๗๙๖.๗๑	
๔	ค่าแรงผูกเหล็ก	๐.๓๙๙	ตัน	-	-	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๓๕๗.๐๐	๑,๓๕๗.๐๐	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๘.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๔๑๑.๒๐	-	-	๔๑๑.๒๐	
๖	ไม้แบบ(๒๐)%	๓.๖๐	ลบ.พ	๖๕๔.๒๑	๒,๓๕๕.๑๖	-	-	๒,๓๕๕.๑๖	
๗	ค่าแรงประกอบแบบ	๑๒๒	ม.	-	-	๑๘.๕๓	๒,๒๖๐.๖๖	๒,๒๖๐.๖๖	
๘	งานปรับพื้นที่ทาง	๑๗๒	ตร.ม	-	-	๒.๐๐	๓๔๔.๐๐	๓๔๔.๐๐	
๙	ทรายปรับระดับพื้น	๘.๖๐	ลบ.ม.	๓๖๙.๐๐	๓,๑๗๓.๔๐	๖๔.๐๐	๕๕๐.๔๐	๓,๗๒๓.๘๐	
๑๐	ยางมะตอย	๑๒.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๕.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๖๐,๑๙๑		๑๕,๘๒๐.๘๖	๗๖,๐๑๑.๘๔	