

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) หมู่ที่ ๑

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๑๓,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๖๕๕.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๕๑๓,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดตาม พร.๔ พร.๕ ที่แนบท้ายนี้)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอดิศร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางเกศรา	ดีสุยา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๓. นางอมรรัตน์	ดีปินตา	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ

(นายมังกร ดีปินตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประมาณการตามแบบ:อบต.น้ำเกี๋ยนที่ /๒๕.....
 ประเภท งานทาง
 โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
 ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน...๑...แผ่น ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 ประมาณราคา วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒,๖๙๑,๐๘๖.๗๕	๑.๓๐๔๖	๓,๕๑๐,๗๙๑.๗๗	
๒	ป้ายโครงการมาตรฐาน เงื่อนไข	๓,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๕๑๓,๗๙๑.๗๗	
	ปรับราคาตามงบประมาณ			๓,๕๑๓,๗๐๐.๐๐	
				๓,๕๑๓,๗๐๐.๐๐	

ตัวอักษร สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
 (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
 ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
 (นายโยธิน ดีปินตา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นางเกศรา ดีสุยา)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..... ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นางอมรรัตน์ ดีปินตา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๖๕๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๒๐ตรม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกีฮ้นใต้ ม.๑ ต.น้ำเกีฮ้น อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
	งานถนน								
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ กก KSC	๙๙๓.๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๕.๓	๑,๘๘๕,๐๖๓	๓๐๖.๐๐	๓๐๓,๘๕๘.๐	๒,๑๘๘,๙๒๑.๖๙	
๒	เหล็กRB๖ มม. SR๒๕ยาว ๑๐ม.(๐.๒๒๒กก/ม.)	๖,๖๒๐	เส้น	๓๗.๗๑	๒๔๙,๖๔๐	-	-	๒๔๙,๖๔๐.๒๐	
๓	เหล็กDB๒๒ มม. SR๒๕ยาว ๑๐ม.(๐.๘๘๘กก/ม.)	๑๓๕.๐	เส้น	๑๔๒.๐๐	๑๙,๑๗๐	-	-	๑๙,๑๗๐.๐๐	
๔	ค่าแรงผูกเหล็ก	๑๔.๖๙	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐	๔๘,๔๗๗.๐๐	๔๘,๔๗๗.๐๐	
๕	ลาวผูกเหล็ก	๒๙๐.๐	กก.	๕/๒.๓๔	๑๕,๑๗๙	-	-	๑๕,๑๗๙.๖๐	
๖	ไม้แบบ(๒๐)%	๙๕.๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๙.๔๔	๕๕,๐๔๗	-	-	๕๕,๐๔๖.๘๐	
๗	ค่าแรงประกอบแบบ	๓,๓๑๐	ม.	-	-	๑๘.๕๓	๖๑,๓๓๔.๓๐	๖๑,๓๓๔.๓๐	
๘	งานปรับพื้นที่	๖,๖๒๐	ตร.ม	-	-	๒.๐๐	๑๓,๒๔๐.๐๐	๑๓,๒๔๐.๐๐	
๙	ทรายปรับระดับพื้น	๘๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๓๘	๓๐,๖๑๗	๙๑.๐๐	๗,๔๖๒.๐๐	๓๘,๐๗๙.๑๖	
๑๐	ขางมะตอย	๒๕๐.๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๓,๗๕๐	๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๒,๖๙๑,๐๘๖.๗๕	