



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ นน ๗๘๕๐๑/

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดรับซื้อยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๒๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดรับซื้อยางพารา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร พร้อมเทลาดัน คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕๖,๑๕๐.๒๖ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) จึงขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางอัญชนก ศรีทองสุข)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนพงษ์ คงบุญพัฒนาภรณ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อไปไกล่เกลี่ย และ ระงับข้อพิพาท คณะกรรมการ ๑๐๗๓ ก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ต.บ้านนา มีพื้นที่ ๖๖๖.๕๐ ตารางวา ๕๖๖/๑๖๖/๒๖



(นางสาวลักขณ์ สนธิม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- ๑๐๗๓ ก่อสร้าง

สืบตำรวจเอก




(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- ๑๐๗๓ ก่อสร้าง

สืบตำรวจเอก



(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างตลาดรับซื้อยางพารา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมเทลาดน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๖,๑๕๐.๒๖ บาท
(สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางธัญชนก	ศรีทองสุข	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๓ นายชนพงษ์	คงบุญพัฒนาภรณ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) สิบตำรวจเอก



(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างตลาดรับซื้อยางพาราบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม. พร้อมเหลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.น้ำเกียน ที่ 298/2564 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่านเดือน กรกฎาคม 2564

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ก่อสร้างอาคาร	273,268.06	1.3033	356,150.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ระยะเวลาทำงาน
			-		120 วัน
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		-	356,150.26	
				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	356,150.26

(ตัวหนังสือ) สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางธัญชนก ศรีทองสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนพงษ์ คงบุญพัฒนาภรณ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างตลาดค้าปลีกของพาราบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 9.00 ม. พร้อมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ไร่.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกีฮอม อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮอม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.น้ำเกีฮอม ที่ 298/2564

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ดินขุดถมกลับคืน	17.16	ลบ.ม.		-	148.00	2,539.68	2,539.68	
	ทรายสะอาด	0.50	ลบ.ม.		-	91.00	45.50	45.50	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,531.00	765.50	398.00	199.00	964.50	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	11.42	ลบ.ม.	1,612.00	18,409.04	498.00	5,687.16	24,096.20	
	เหล็กเสริม RB6 มม.(เนื้อ 5%)	200.10	กก.	26.06	5,214.61	4.10	820.41	6,035.02	
	เหล็กเสริม RB9 มม.(เนื้อ 7%)	26.91	กก.	25.47	685.40	4.10	110.33	795.73	
	เหล็กเสริม DB12 มม.(เนื้อ 9%)	539.71	กก.	24.52	13,233.69	3.30	1,781.04	15,014.73	
	ไม้แบบ หน้า 1" คัด 80%	56.83	ลบ.ฟ.	794.39	45,145.18		-	45,145.18	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	71.04	ลบ.ฟ.		-	133.00	9,448.32	9,448.32	
	ตะปู	17.76	กก.	37.39	664.05		-	664.05	
	วัสดุผูกเหล็ก	23.10	กก.	92.21	2,130.05		-	2,130.05	
	รวมงานช่าง				86,247.51		20,631.44	106,878.96	
2	งานโครงสร้าง								
	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	25.00	ท่อน	608.88	15,222.00		-	15,222.00	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	11.00	ท่อน	916.82	10,085.02		-	10,085.02	
	แผ่นมทัลลชีท(สีเทา) 0.35 มม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	107.38	ตร.ม.	150.00	16,107.00	70.00	7,516.60	23,623.60	สีอะครีลิก
	งานครอบสันมทัลลชีทพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	11.80	ม.	100.00	1,180.00	50.00	590.00	1,770.00	สีอะครีลิก
	เหล็กเปอท 0.20x0.20 ม. หน้า 6 มม.	8.00	แผ่น	110.00	880.00		-	880.00	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม+กันน้ำ	81.68	ตร.ม.	56.29	4,597.77	35.00	2,858.80	7,456.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถาดค้ำรับชื่อยางพาราบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 ม. พร้อมเทสลา ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเย็น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเย็น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.น้ำเย็น ที่ 298/2564

เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	809.17	กก.		-	10.00	8,091.70	8,091.70		
	รวมงานโครงสร้าง				48,071.79		19,057.10	67,128.89		
3	งานผนัง									
	ผนังคอนกรีตบล็อก	23.00	ตร.ม.	99.60	2,290.80	80.00	1,840.00	4,130.80		
	บดถือกันสาด	2.00	ก้อน	13.08	26.16	-	-	26.16		
	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.	23.00	แผ่น	142.00	3,266.00	-	-	3,266.00		
	เหล็กกล่อง 1"x1" หน้า 1.2 มม.	18.00	ฟ่อน	185.98	3,347.64	49.20	885.60	4,233.24		
	งานทาสีเหล็กกันสนิม+สีน้ำมัน	10.80	ตร.ม.	56.29	607.93	35.00	378.00	985.93		
	รวมงานผนัง				9,538.53		3,103.60	12,642.13		
4	งานฉาบปูน+ตกแต่งผิวผนัง									
	ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง	66.48	ตร.ม.	46.93	3,119.91	82.00	5,451.36	8,571.27		
	กระเบื้องเซรามิก 8"x10"(ปูผนังห้องน้ำ)	7.00	ตร.ม.	254.58	1,782.06	166.00	1,162.00	2,944.06		
	รวมงานฉาบปูน+ตกแต่งผิวผนัง				4,901.97		6,613.36	11,515.33		
5	งานตกแต่งผิวพื้น									
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12"	52.00	ตร.ม.	278.84	14,499.68	158.00	8,216.00	22,715.68		
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"(ห้องน้ำ)	3.00	ตร.ม.	280.64	841.92	158.00	474.00	1,315.92		
	รวมงานตกแต่งผิวพื้น				15,341.60		8,690.00	24,031.60		
6	งานประตู-หน้าต่าง									
	p2- ประตูบาน PVC 0.70x1.80 ม.พร้อมวงกบและอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	220.50	220.50	1,770.50		
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				1,550.00		220.50	1,770.50		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาหรับเชื้อเพลิงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 9.00 ม. พร้อมท่อน ค.ส.ล. ทน 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอเทิง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางทางคำสั่ง อบต.น้ำเกี๋ยน ที่ 298/2564

เมื่อวันที่ ๒๖/๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล								
	ชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	450.00	450.00	3,750.00	
	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	89.00	89.00	70.00	70.00	159.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระติดผนัง	1.00	ชุด	272.90	272.90	450.00	450.00	342.90	
	ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	155.14	155.14	450.00	450.00	605.14	
	ตะแกรงระบายน้ำ(กรองงูและตักสิ่ง)	1.00	ชุด	90.00	90.00	75.00	75.00	165.00	
	ท่อ PVC Dai 1/2" ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	56.54	56.54	120.00	120.00	176.54	
	ท่อ PVC Dai 2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	179.91	179.91	160.00	160.00	339.91	
	ท่อ PVC Dai 4" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	657.48	657.48	400.00	400.00	1,057.48	
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประสาบท่อ 50%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	446.97	446.97	134.09	134.09	581.05	
	ท่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป Dai 1.00 ม.	6.00	ท่อน	300.00	1,800.00	90.00	540.00	2,340.00	
	ฝาปิดท่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป Dai 1.00 ม.	2.00	ฝา	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล			7,647.94	7,647.94		2,649.09	10,297.02	
8	งานพาสี								
	สีทาภายใน	16.80	ตร.ม.	45.31	761.21	30.00	504.00	1,265.21	
	สีทาภายนอก	76.87	ตร.ม.	49.06	3,771.24	34.00	2,613.58	6,384.82	
	รวมงานพาสี			4,532.45	4,532.45		3,117.58	7,650.03	
9	งานท่อน ค.ส.ล. ทน 0.15 ม.พื้นที่ 72 ตร.ม.								
	ทรายพบน	3.60	ลบ.ม.	-	-	91.00	327.60	327.60	
	คอนกรีต (240 ksc)	10.80	ลบ.ม.	1,612.00	17,409.60	498.00	5,378.40	22,788.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารรับซื้อขายทางพาราบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตรยาว 9.00 ม. พร้อมเทศบาล ค.ส.ถ. พนบ 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเย็น อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเย็น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.น้ำเย็น ที่ 298/2564

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม RB6 มม.(เนื้อ 5%)	166.78	กก.	26.06	4,346.29	4.10	683.80	5,030.08	
	ไม้แบบ พนบ 1" คัด 50%	2.55	794.39	2,025.69		-	2,025.69		
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	5.10	ส.บ.ฟ.		-	133.00	678.30	678.30	
	ตะปู	0.90	กก.	37.39	33.65		-	33.65	
	สวนผูกเหล็ก	5.10	กก.	92.21	470.27		-	470.27	
	รวมงานค้ำ				24,285.50		7,068.10	31,353.60	