



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ นน ๗๘๕๐๑ /

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒
๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบไม่มีฝापิด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๒๘๘ /๒๕๖๔, คำสั่งที่ ๒๘๙/๒๕๖๔,และคำสั่งที่๒๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง

- ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ราคากลาง ๓๔๐,๐๓๕.๕๑ บาท
๒. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.แบบไม่มีฝापิด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ราคากลาง ๘๑,๘๘๗.๕๙ บาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ราคากลาง ๒๑๔,๐๐๗.๔๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณและกำหนดราคากลางโครงการ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

ลงชื่อ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางธัญชนก ศรีทองสุข)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสุภาพร ชินะวงศ์)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สืบทารวเอก

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สืบทารวเอก

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประเภท อาคาร

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประมาณการตามแบบ พร. ๕

จำนวน..๑....แผ่น

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ประมาณราคา วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคาร				
	วางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด	๑๖๔,๒๐๔.๒๕	๑.๓๐๓๓	๒๑๔,๐๐๗.๕๐	
	ป้ายโครงการมาตรฐาน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๔,๐๐๗.๕๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๑๔,๐๐๗.๕๐	

(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางธัญชนก ศรีทองสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุภาพร ชินะวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ส. พร้อมฝาปิด ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐ ยาว ๗๔ เมตร

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร. ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สันติสุข ม.๕ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน (บริเวณบ้านนายวีระ กลิ่นสังข์-บ้านนายชูชีพ พลพิชัย)

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ประมาณราคา เมื่อ ๙/๑๑/๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
๑	งานดินขุด	๑๖.๖๕	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๑,๖๔๘.๓๕	๑,๖๔๘.๓๕	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑.๘๕	ลบ.ม.	๔๒๕.๒๔	๗๘๖.๖๙	๙๙.๐๐	๑๘๓.๑๕	๙๖๙.๘๔	
๓	คอนกรีตโครงสร้าง (หินไม่)	๘.๕๑	ลบ.ม.	๑,๖๑๒.๐๐	๑๓,๗๑๘.๑๒	๔๓๖.๐๐	๓,๗๑๐.๓๖	๑๗,๔๒๘.๔๘	
๔	เหล็ก RB ๖ มม.	๖๓.๐๐	เส้น	๖๒.๑๙	๓,๙๑๗.๙๗	-	-	๓,๙๑๗.๙๗	
๕	เหล็ก RB ๙ มม.	๖๑.๐๐	เส้น	๑๓๘.๒๗	๘,๔๓๔.๔๗	-	-	๘,๔๓๔.๔๗	
๖	ค่าแรงผูกเหล็ก	๐.๔๔	ตัน	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๘๒๐.๔๐	๕,๙๒๐.๔๐	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๒๐	กก.	๗๕.๗๐	๙๙๙.๒๔	-	-	๙๙๙.๒๔	
๘	ไม้แบบคิด ๒๕ %	๑๖.๕๐	ลบ.พ.	๗๙๔.๐๐	๑๓,๑๐๑.๐๐	-	-	๑๓,๑๐๑.๐๐	
๙	ค่าแรงไม้แบบ	๖๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘,๗๗๘.๐๐	๘,๗๗๘.๐๐	
๑๐	เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๘มม.	๒๕.๐๐	ท่อน	๕๑๔.๐๒	๑๒,๘๕๐.๕๐	-	-	๑๒,๘๕๐.๕๐	
๑๑	เหล็กแบบ ๒" หน้า ๖ มม.	๑๖๐.๐๐	ท่อน	๔๕๖.๐๐	๗๒,๙๖๐.๐๐	-	-	๗๒,๙๖๐.๐๐	
๑๒	ค่าแรงเชื่อมฝา	๑๖๔๐.๐๐	กก.		-	๑๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	
๑๓	สิ้นนิยม	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๑๖.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๑๒๘,๓๐๓.๙๙		๓๕,๙๐๐.๒๖	๑๖๔,๒๐๔.๒๕	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร
 พร้อมฝาเหล็กปิดราง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑๔,๐๐๗.๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางธัญชนก	ศรีทองสุข	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๓ นางสุภาพร	ชินะวงศ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สืบทารวจเอก

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน